Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów stacjonarnych w **5 pomieszczeniach biurowych** znajdujących się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku, ul. Radomska 19, 26-505 Orońsko.
Ww. pomieszczenia o powierzchni:

- 3 pomieszczenia do 20 m^2;
- 2 pomieszczenia od 20 do 25 m^2

usytuowane są:

- na parterze budynku - 4 pomieszczenia biurowe,
- na I piętrze budynku – 1 pomieszczenie biurowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż:

1. 5 jednostek wewnętrznych do montażu naściennego;
2. 5 jednostek zewnętrznych do montażu naściennego;
3. podłączenie do zasilania elektrycznego;
4. wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w listwach maskujących;
5. rury prowadzone po elewacji także muszą zostać zabezpieczone listwami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych;
6. uruchomienie klimatyzacji.

Wymagania techniczne klimatyzatorów:

1. klasa energetyczna chłodzenie/grzanie co najmniej: A+/A+
2. wbudowany jonizator powietrza;
3. Wi-Fi;
4. funkcja grzania;
5. pilot bezprzewodowy;
6. wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 5 lat.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

1. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ,
2. Zachowanie porządku i ostrożności podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu, dlatego też Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań w zabezpieczeniu przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem elementów stałych, ruchomych, wszelkiego wyposażenia budynku i poszczególnych pomieszczeń,
3. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prac montażowych,
4. Usuwanie z terenu pracy wszelkich odpadów i zanieczyszczeń wynikających z realizowanych prac przez Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały, towary, produkty i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.
Po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym, istnieje możliwość obejrzenia miejsc w których planowany jest montaż klimatyzatorów.